

① ＳＢ５０００Ｃ　スカイコート（薬液注入タイプ）　（質量 約375kg　浴槽容量 480L）
② ＳＢ７３００　フラット担架　（質量 約43kg）
③ ＳＢ７４５０　電動コンパクトストレッチャー　（質量 約68kg）

工事区分	ＳＢ５０００Ｃ 設備工事内容
設備工事	給湯　２０Ａ　床面ソケットプラグ止め （ＦＬ＋５０mm以内として下さい。） 給水　２０Ａ　床面ソケットプラグ止め （ＦＬ＋５０mm以内として下さい。） （１）給湯、給水圧は０．１５～０．３ＭＰａ以内（１．５～３．０ｋｇ/ｃｍ^2 以内）とし、同圧になるようにして下さい。（減圧弁本体内蔵） （２）給湯温度は、６０℃以上７０℃以下の範囲で設定して下さい。
電気工事	電気　三相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１５Ａ（アース付） 電源入力：０．７４ｋＶＡ（５０Ｈｚ）／ ０．６３ｋＶＡ（６０Ｈｚ） 電　線：２．６ 又は３．５mm^2 × ４芯 電線管：ＰＦ管呼び２２　床面立上げ高さ１０００mm以上とし、電線は管端より１０００mm線出しください。 分電盤：漏電遮断器（定格電流１５Ａ、感度電流３０ｍＡ）を設けること。 アース：Ｄ種接地工事 Ⓢ 手元開閉器（ブレーカー）：三相２００Ｖ １５Ａ （浴室外に設置下さい）
建築設備工事	ピット排水　８０Ａ以上　トラップ付 目皿付 （本体外に設置下さい） 排水能力：２００Ｌ/ｍｉｎ以上のこと。 排水能力が不足する場合は、複数個設けること。

その他の注意事項
（１）浴室内の換気には十分注意して下さい。
（２）水勾配は、１／１５０程度のゆるやかなものとして下さい。
（３）ピット深さは２５０mm以上とって下さい。
（４）浴室までの搬入経路は有効開口寸法１２００mm以上、通路側有効１７００mm以上となるようにして下さい。
（５）ソケットプラグ止め部分をボールバルブ止めにする場合は、ＦＬ＋８０mm以内で設定して下さい。
（６）製品に異常があった際、直ぐに電源を開放できる位置に手元開閉器（ブレーカー）を設置して下さい。



【排水ピット寸法図】　【排水ピット断面図】



【１次側 給湯水配管側面図 元バルブ設置例】



【１次側 電気設備側面図 床面立上げ】

建築・設備工事　設備工事　電気工事

給湯　給水　排水　電源　Ⓢ 手元開閉器（ブレーカー）　本体脚（マウント）位置

※本図面は、本機の標準的なレイアウト及び一次側設備内容を示しています。
※実際の設計時には、最寄の弊社営業所にお問合せください。

連絡先

札幌（営） TEL.０１１-７６８-８７５８
盛岡（営） TEL.０１９-６０１-１５６６
仙台（営） TEL.０２２-２５９-５６１１
関東（支） TEL.０４８-４２３-６８５６
新潟（営） TEL.０２５-３８４-０９８７
東京東（営） TEL.０４-７１２６-７７０２
東京（営） TEL.０４４-８２９-３０９１
本社（営） TEL.０５３８-３７-６４１６
名古屋（営） TEL.０５２-５０５-６５００
松本（営） TEL.０２６３-８８-２７９７
金沢（営） TEL.０７６-２６９-４０１１
大阪（支） TEL.０６-６３８０-５１７７
広島（営） TEL.０８２-５５５-８８３９
高松（営） TEL.０８７-８１３-３６００
福岡（営） TEL.０９２-４３３-０９３１

製図 営業部	縮尺 1/30	日付 2014/5/20

AMANO Company Limited
株式会社アマノ

図面名	スカイコート　Cタイプ
	ＳＢ５０００Ｃ
	標準設置図